

Standheizung

Codierung

zB

Unterspannungsabschaltung, Touareg 7L 2008

Beitrag von „mark1“ vom 18. Dezember 2015 um 12:38

Zur SH hatte ich ja schon kurz geschrieben: meine zieht 17 Ampere. Vielleicht liegt es daran, dass ich den ganzen Motor vorwärme- werde ich bei Gelegenheit mal gegenchecken.

Zum Thema DWA ist es ganz einfach: Wenn man die Türschlösser manuell verriegelt hat, muss man nur zum Abschliessen zweimal auf die Fernbedienung drücken (oder den Knopf an der B-Säule Fahrerseite) , dann ist die Innenraumüberwachung ausgeschaltet.

Beim Abklemmen des Massekabels bin anders vorgegangen:

- Massekabel lösen
- "neues" Massekabel zwischen Ende des alten Massekabels und dem Bodenkontakt verschrauben, dies mit einer Lüsterklemme unterbrechbar machen (habe dazu 3 qmm Kabel aus der Hausinstallation genommen)
- parallel dazu das Strommessgerät schalten (idealerweise mit Krokoklemmen),- das wird also zunächst "überbrückt" von dem provisorischen Massekabel
- Lüsterklemme lösen- der gesamte Strom fließt über das Messgerät, dazu natürlich erst den Standby abwarten- sonst gibt das Strommessgerät wahrscheinlich Rauchzeichen...

Etwas aufwendiger, aber so gibt es zumindest keinen Alarm..

Voila`

Gruss

Mark